

T.C.  
ISPARTA VALİLİĞİ  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

Isparta Merkez Gülçiçek Anaokulu Asansör Revizyonu İşi ekli belgeler doğrultusunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartnamelerine uygun olarak 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.

Mehmetzeki KILIÇ  
Millî Eğitim Şube Müdürü

TARİH: 26.11.2021

S. No	İşin Adı	İstenilen Etiket	Birim	Miktar	Birim Fiyatı	Tutarı (KDV Hariç)
1	Isparta Merkez Gülçiçek Anaokulu Asansör Revizyonu İşi	Yeşil				
TOPLAM						

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)  
2-Royal Cert Denetim Raporu(3 Sayfa)

**ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:**

- 1-Revizyon yapılacak okul asansörü ve >Royal Cert raporlarının incelenerek teklif verilmesi hususunda tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
- 2-Yüklenici birim fiyat cetveline göre YEŞİL etiketlendirme için gerekli tüm onarım ve tadilatları ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilen sürede tamamlanacaktır.
- 3-İş tamamlandıktan sonra Yüklenici Firma tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Royal Cert Firmasına asansörü incelettirerek istenilen etiketlendirme yapılmış olarak yeni inceleme raporu ile birlikte teslim etmek zorundadır.
- 4-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin **süresi 30 (otuz) gündür.**
- 5-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
- 6-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
- 7-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
- 8- Malzemeler TSE'li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 9-Teklifler **01.12.2021 Çarşamba günü saat: 14.00'a** kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
- 10-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
- 11-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

**ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE**

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum.  
.../.../2021

Kabulümdür  
Kaşe İmza

**İhale**  
**Makamı**  
**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

Sayfa 1 / 1

**İşin Adı:** Isparta Merkez Gülçiçek Anaokulu Asansör Revizyonu İş

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar (TL)
1	10.100.1016	Kiremitçi tipi çatı kaplamacısı	Saat	5		
2	10.100.1026	Tenekeci ustası	Saat	5		
3	02.06.2006	Kabin askı halat bağlantıları gevsek kontra somunları sıkılmalıdır	Adet	1		
4	03.02.2007	Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanlarının regülatör halatı gergi kasnağına çarpması engellenmelidir.	Adet	1		
5	03.02.2010	Kabin en üst kat seviyesinde iken karşı ağırlığın tampona teması önlenmelidir ve sinir kesici çalışma mesafesi ayarlanmalıdır.	Adet	1		
6	03.07.2021	Kabin regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
7	05.12.2004	Kabin aşırı yüklendiğinde kullanıcılar kabin içindeki sesli ve görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır. Elle çalışan kapılar kilitlememiş durumda kalmalıdır.	Adet	1		
8	1.13.2	Beyan yükü ile yükü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makinadaresinden deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik	Adet	1		
9	1.17.	Asansör Tahrik Makinasının durdurulması ve durdurma Kontrolü	Adet	1		
10	1.38.	Emniyet Devresi Koruma (emniyet devresi açık konumda iken asansör hareket etmemelidir)	Adet	1		
11	2.7.	asansör Kat Kapısı kilitleme tertibatı	Adet	3		
12	3.2.	Kabin/karşı ağırlık güvenlik tertibatı	Adet	1		
13	40.150.1401	1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika)	Adet	1		
14	5.10.2003	Sesli alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
15	5.10.2004	Sesli alarm tertibatı ses siddeti kuyu dışından duyulabilecek şekilde uygun hale getirilmelidir.	Adet	1		
16	55.230.1020	Sac levhadan baca ve merdiven	kg	20		
17	55.230.1021	Basit demir işleri	kg	100		
18	35.115.1021	4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	1		
19	35.170.1701	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w.	Adet	3		
20	35.185.1261	Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı, AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet	1		
21	Özel Asansör İşçilik	Asansör revizyonu yapılması sırasında yapılan işçilik ücreti bedeli	Adet	1		

Toplam Tutar (KDV Hariç) .....

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.

## EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul  
Tel: 0216 688 09 10 | info@royalcert.com  
www.royalcert.com

ISPARTA BELEDİYESİ



688977636/1

cc8cb863-fd65-4bf7-8cf1-2614fdd9cd54

R.ISP.21.2689 - 0

10/11/2021 (P)

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ISPARTA BELEDİYESİ adına ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ :  İNSAN  YÜK ASANSÖR TİPİ :  HİDROLİK  ELEKTRİKLİ  
MONTAJ YILI : 2018 SEVİR MESAFESİ : 6 M. Dairesi : HAYIR  
ASANSÖR SERİ NO : YOLCU ASANSÖRÜ MAK. MOTOR SERİ NO : OKUNAMADI / AKIS  
BEYAN YÜKÜ (kg) : 800 kg / 10 KİŞİ KAT VE DURAK SAYISI : 3 / 3  
STANDARD/STANDARLAR : TS EN 81-20 ADA NO : 0 PARSEL NO : 0  
BEYAN HIZI (m/sn) :  0,5  0,63  1  1,6  2  2,5  DİĞER  
ADRES : MERKEZ / İSTİKLAL / 1117 / 12 /1-SAHADA BULUNAMADI

## BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : SEDAT DURGUT  
DREŞİ : GÜLÇİÇEK ANAOKULU // İSTİKLAL MH.1117 SK.NO:12-1 MERKEZ-İSPARTA  
TELEFON NUMARASI : 05443532695 E-POSTA ADRESİ : sedat\_durgut32@hotmail.com

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : GAYE ASANSÖR  
ADRES : HIZIRBEY MAH.1525 SOK. NO:3 MERKEZ İSPARTA  
TELEFON VE FAKS NO : 02462121425 E-POSTA : gayeproje@gmail.com  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : EMRE SOYALTIN GÖREVİ : FIRMA MÜHENDİSİ  
TSE HYB :  VAR  YOK BELGE NO : 32-HYB-005

## BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME :  VAR  YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 01 / 01 / 2022 1 Yıl

## REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :  
ADRES :  
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

## PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI		DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/>	UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/>	HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/>	KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/>	GÜVENSİZ	60 GÜN	09 / 01 / 2022

\*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

## AÇIKLAMALAR

28 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

RAPOR ONAY TARİHİ	AD/SOYADI/ÜNVANI	MUAYENE ELEMANI	TEKNİK YÖNETİCİ
10 / 11 / 2021	İMZASI	Yiğit Kocabaş Makine Mühendisi	Murat Can Tezgören Makine Mühendisi



## EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



**RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.**  
Kar Plaza E Blok K:13 34752 Ataşehir, İstanbul  
Tel: 0216 688 09 10 | info@royalcert.com  
www.royalcert.com

ISPARTA BELEDİYESİ



688977636/1

R.ISP.21.2689 - 0

10/11/2021 (P)

-

- 25 - 7.4.2 (M) - Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, isyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
- 26 - 7.4.5 (M) - Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir. (TS EN 81-70 madde 5.4.4.2)
- 27 - 7.4.6 (M) - Konum isareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır. Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4.4.1) Katlar rakamları ile (-2,-1,0,1 gibi) gösterilmeli, harf veya diziler kullanılmamalıdır (B2,P3,G,T,R gibi).
- 28 - 7.4.17 (M) - Görme engelliler için dokunmayla hissedilebilen şekillerin rahat algılanabilmeleri için durak ve kabin kat kumanda buton sembollerinin konumu butonların çalışan kısımlarının üzerinde veya 10 mm ilâ 15 mm solunda olmalıdır. Kabartma şeklin profili en az yüksekliği 0,8 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 Çizelge 2, i,k) "TS EN 81-70 E.4.2 Braille alfabesi, dokunmayla hissedilebilen şekiller için tamamlayıcı ve bağımsız bir özellik olarak kullanılabilir ve uzun metinlere ihtiyaç duyulduğunda faydalı olur." Braille alfabesi, butonun kenarında o kata ait açıklayıcı bir metin mevcutsa (örneğin buton kenarında lokanta, lobi, otopark yazısı gibi) faydalı olur. Halihazırda buton üzerindeki kabartma sayesinde görme engelliler butonu seçebilmektedirler.

RAPOR ONAY TARİHİ	ADI/SOYADI/UNVANI	MUAYENE ELEMANI	TEKNİK YÖNETİCİ
10 / 11 / 2021	İMZASI	Yiğit Kocabaş	Murat Can Tezgören
		Makine Mühendisi	Makine Mühendisi

