

T.C.  
İSPARTA VALİLİĞİ  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

Isparta Yalvaç Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi Kapalı Bulunan Asansör Revizyonu ve Onarımı İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.

  
Fevzi GÜÇLÜ  
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH: 15.06.2022

S. No	İşin Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyatı	TUTARI (KDV hariç)
1	Isparta Yalvaç Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi Kapalı Bulunan Asansör Revizyonu ve Onarımı İşi				
TOPLAM					

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

**ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:**

- 1-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi **45 (kırkbeş)** gündür.
- 2-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
- 3-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
- 4-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
- 5- Malzemeler TSE'li ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 6-Teklifler 23/06/2022 Perşembe günü saat: 16.00'a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
- 7-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
- 8-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
- 9- Teklifler Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktar ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum. ....../.../2022

İmza,Kaşe,Adres

# İhale Makamı BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 3

İşin Adı: Yalvaç Şehit İatif Keçeci Anadolu Lisesi Kapalı Bulunan Asansör Revizyonu ve Onarımı İş

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
1	1.13.3	Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik	Adet	1		
2	1.16.14	Makina sehpasının montajındaki dengesizlikler giderilmelidir (Stabil olmalıdır).	Adet	1		
3	1.16.8	Tahrik makinası yan yatak civataları takılmalıdır. (Varsa) Tahrik makinası yan yatak montajı uygun hale getirilmelidir.	Adet	1		
4	1.25.1	Makina motor grubu yakınında 1 m içinde doğrudan erişilebilir bir ana anahtar veya başka bir acil durdurma tertibatı mevcut ve çalışır halde olmalıdır.	Adet	1		
5	1.27.1	Her bir asansör için ayrı bir ana şalter olmalıdır ve kapatıldığında motor güç devresi ve UPS/Kurtaran sistemi dahil tüm sistemin elektriğini kesmelidir.	Adet	1		
6	1.27.2	Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemelidir.	Adet	1		
7	1.37.6	Tahrik makinası motoru encoder cihazı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
8	1.4.2	Makina dairesinde bulunan ekipmanların(kumanda panosu, makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüx şiddetinde aydınlatma sağlanmalıdır.	Adet	1		
9	1.44.2	Aşırı hız regülatörü ayarlanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. (İmalatçı tarafından yapılabilir.)	Adet	1		
10	1.47.1	Makina dairesinde/mekanında asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.	Adet	1		
11	2.3.1	Kabin üstünün dış kenarından itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m'den fazla ise, buralarda kabin üstünün korkulukla donatılmalıdır. (madde 5.4.7.3, şekil 15 ve 16)	Adet	1		
12	2.3.3	Kabin üstü korkuluk, bir el tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana gelmelidir.	Adet	1		
13	3.16.4	Kabin etek sacı uygun mukavemette olmalıdır.	Adet	1		
14	3.16.6	Kabin etek sacı düz satır olarak sabitlenmelidir.(Kat kapısına paralel olmalıdır.)	Adet	1		
15	3.2.13	Kabin tamponu yenilenmelidir (Deforme olması durumunda).	Adet	1		
16	3.2.6	Karşı ağırlık tamponu yenilenmelidir. (Deforme olması durumunda)	Adet	1		
17	3.21.2	Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulaşılabilir olmalıdır.	Adet	1		
18	3.26.1	Kuyu dibi temizlenmelidir.	Adet	1		
19	3.7.1	Kabin hız regülatörü halatının kopması veya aşırı uzaması durumunda, madde 5.11.2'ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün motorunu durdurmalıdır.	Adet	1		
20	3.7.46	Kabin regülatör gergi makarasının yenilenmesi	Adet	1		
21	35.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları	m	20		
22	4.17.7	Durak kapılarından her biri, kilit açma üçgenine uyacak bir anahtar yardımıyla dışarıdan açılabilir.	Adet	4		
23	40.150.1401	1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika)	Adet	1		
24	5.10.3	Yardım edecek kişiye dair binada/yapıda söz konusu mahalın bulunmaması durumunda, bir kurtarma servisi (Yetkili servis olabilir.) ile sürekli irtibat için iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir uzaktan alarm	Adet	1		

# İhale Makamı BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 2 / 3

İşin Adı: Yalvaç Şehit İatif Keçeci Anadolu Lisesi Kapalı Bulunan Asansör Revizyonu ve Onarımı İşİ

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
		sistemi bulunur. Bu alarm sistemi TS EN 81-28'e				
25	5.10.4	iki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
26	5.12.6	Kabinde aşırı yük sistemi çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
27	7.1.2	Asansörün normal çalışması giriş ve acil durum kapıları ve muayene kapaklarının kapalı olması durumunda mümkün olmalıdır. Bu amaç için madde 5.11.2' de belirtilen özelliklere uygun elektrik güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.	Adet	1		
28	7.4.5	Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir. (TS EN 81-70 madde 5.4.4.2)	Adet	1		
29	7.4.6	Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır. Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4)	Adet	1		
30	7.5.1	Royalcert Denetim Ücreti (0-5 durak arası)	Adet	1		
31	7.5.3	Asansör şifreli ve akbilla geçiş devresi kartı	Adet	1		
32	35.100.1104	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 400 mm (1. pano)	Adet	1		
33	35.100.2105	0,40-0,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,50 m <sup>2</sup> dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar	Adet	1		
34	35.115.1002	2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	1		
35	35.115.1021	4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	1		
36	35.105.1110	16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	3		
37	35.105.1130	Uç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	1		
38	35.140.1301	Topraklama hattı-4 mm <sup>2</sup> Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil	m	50		
39	35.140.3223	4x6 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502)	m	50		
40	35.160.1103	Vaevien sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	1		
41	35.170.1502	Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w).	Adet	4		
42	35.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w.	Adet	6		
43	35.725.2001	4 Duraklı, Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı)	Adet	1		
44	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.)	Adet	1		
45	İşçilik	Özel işçilik her nevi asansör işlerinin yapılmasında asansör başına ödenecek olan bedeldir	Adet	1		
46	Periyodik bakım ilçe	Asansör Periyodik Kontrol bedeli 12 ay	Adet	1		
47	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	50		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						