T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

Isparta Merkez Halk Eğitim Merkezi Ek Bina Onarım İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.

Fevzi GÜÇLÜ
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH:**12.09.2022**

S. No	**İşin Adı**	Birim	Miktar	Birim Fiyatı	TUTARI (KDV hariç)
1	**Isparta Merkez Halk Eğitim Merkezi Ek Bina Onarım İşi**				
				TOPLAM	

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi **30 (Otuz)** gündür.
2-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSE'li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6-Teklifler **13.09.2022 Salı günü** saat: **16.00'a** kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum. ..../.../2022

İmza,Kaşe,Adres

İhale
Makamı
MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 31.08.2022
İşin Adı: **Isparta Merkez Halk Eğitim Merkezi Ek Bina Onarım İşi.**
İş Grubu: **Ana Grup>İnşaat İmalatları**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	10,000		
2	15.540.1012	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması	m²	12,000		
3	15.540.1245/A	Eski boyalı yüzeylere iki kat su bazlı mat boya yapılması işçiliği (iç cephe)	m²	750,000		
4	15.540.1321	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m²	110,000		
5	18.196	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m²	120,000		
6	15.325.1109	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması	m²	15,000		
7	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	22,000		
8	15.315.1002	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	40,000		
9	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	3,000		
10	Y.18.201/A02	Y an ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Grup 1)	m²	40,000		
11	15.180.1001	Ahşaptan seri kalıp yapılması	m²	6,000		
12	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	203,300		
13	15.315.1101	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)	m	207,000		
14	Y.24.065/A	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan çatı deresi yapılmasıyapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 33 cm)	m	8,000		
15	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m²	12,000		

Toplam : .....

İlyas AYDIN
İnş.Tek.