


T.C.  
ISPARTA VALİLİĞİ  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

Isparta Merkez Yazısöğüt İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.

  
Fevzi GÜÇLÜ  
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH: 22.03.2023

S. No	İşin Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyatı	TUTARI (KDV hariç)
1	Isparta Merkez Yazısöğüt İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi				
TOPLAM					

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

**ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:**

- 1-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi **30 (Otuzgün)** gündür.
- 2-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
- 3-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
- 4-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
- 5- Malzemeler TSE'li ve en az bir ( 1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 6-Teklifler **24.03.2023 Cuma günü saat: 16.00'a** kadar Müdürlüğümüz İhale Birimine verilecektir.
- 7-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
- 8-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
- 9- Teklifler Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

**ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE**

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum. ....//.../2023

İmza,Kaşe,Adres

# İhale Makamı MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 / 2

Hazırlanma Tarihi: 09.03.2023

İşin Adı: **Isparta Merkez Yazısöğüt ilkokulu Doğalgaz dönüşümü yapım işi.**

İş Grubu: **Ana Grup>Mekanik Tesisat**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	25.202.1103/D Mntj	Demontaj, (90.000 kcal/h) 100 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedan (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)	Adet	1,000		
2	25.250.2101	Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE	Adet	1,000		
3	25.250.2201	Ø=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HİDROMETRE (TS-617)	Adet	1,000		
4	25.250.2303	Ø=100 mm 5 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE	Adet	1,000		
5	25.245.1201	57/2,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	2,000		
6	25.260.1201	4 m³/h, Ø114, DN 50, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)	Adet	1,000		
7	25.255.2002	8 Atmosfer İşletme Basıncında: 50 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu	Adet	1,000		
8	25.300.1601/A	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 21,3/2,8, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)	m	3,000		
9	25.300.1603/A	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 33,4/3,4, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)	m	8,000		
10	25.300.1604/A	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 42,2/3,6, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)	m	50,000		
11	25.300.1104/A	Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)	m	6,000		
12	25.300.1105/A	Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)	m	6,000		
13	25.300.1704	Polietilen kaplı doğalgaz boruları 42.4 mm	m	42,000		
14	25.305.2102	Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları	m	12,000		
15	25.320.2104	32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet	4,000		
16	25.320.2105	40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547)	Adet	6,000		
17	25.320.2505/D Mntj	Demontaj, 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet	4,000		
18	25.320.2506/D Mntj	Demontaj, 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet	2,000		
19	25.320.2507/D Mntj	Demontaj, 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet	1,000		
20	25.320.3101	15 Ø mm (1/2") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)	Adet	2,000		
21	25.320.3103	25 Ø mm (1") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)	Adet	2,000		
22	25.320.3105	40 Ø mm (1 1/2") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)	Adet	4,000		
23	25.345.3205	DN 50 (2") Vidalı, Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar (TS 10624)	Adet	1,000		
24	25.350.2003/D Mntj	Demontaj, Debisi m³/h: 2,1.-4 Basıncım SS (0,91-2,00) Pa: 8101-18000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar	Adet	2,000		
25	25.350.3001	Debi m³/h (0,5-3,5) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet	1,000		
26	25.350.3002	Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet	1,000		
27	25.325.1105	40 Ø mm (1 1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı	Adet	1,000		

**İhale  
Makamı  
MALİYET CETVELİ**

Sayfa 2 / 2

Hazırlanma Tarihi: 09.03.2023

İşin Adı: **Isparta Merkez Yazısöğüt ilkokulu Doğalgaz dönüşümü yapım işi.**

İş Grubu: **Ana Grup>Mekanik Tesisat**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
28	25.340.1201	15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için	Adet	2,000		
29	25.337.1201	50 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı	Adet	1,000		
30	25.337.2101	50 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı	Adet	1,000		
31	25.345.2106	DN 50 (2") Vidalı, Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler (TSE 10276)	Adet	1,000		
32	25.325.2106	50 Ø mm (2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)	Adet	1,000		
33	25.327.1102	20 Ø mm (3/4"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16	Adet	2,000		
34	25.400.2530	Boru Dış Çapı (2") 60 Ø mm----Cam Yünü Et Kalınlığı: 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)	m	12,000		
35	25.365.1101	15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla	m	50,000		
36	25.365.1201	15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile	m	50,000		
37	25.214.1004	50 kW - 59,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VEVEYA LPG YAKITLI	Adet	1,000		
38	25.552.1201	Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı, Elektronik bağıl nem duyar elemanları	Adet	1,000		
39	35.160.1101	Normal sortii, Aydınlatma sortisi	Adet	2,000		
40	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad..)	Adet	1,000		
41	ÖZEL 15	Mekanik Deprem Vanası DN 32	Adet	1,000		
42	ÖZEL 18	Doğalgaz flexi	Adet	3,000		
43	ÖZEL 19	Ex-proof Gaz Alarm Cihazı	Adet	1,000		
44	ÖZEL 20	Gaz Alarm Cihazı	Adet	2,000		
45	ÖZEL 21	Cam Menfezi	Adet	2,000		
46	ÖZEL 22	Magnezyum Anort Torbası	Adet	1,000		
47	ÖZEL 23	İzalsasyon Mafsalı DN 40	Adet	1,000		
48	ÖZEL 25	Doğalgaz Proje Onay ve Bedeli	Adet	1,000		
49	15.550.1201	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	kg	10,000		

**Toplam :** .....

**İsmail GÜLBUDAK**  
Mak.Tek

# İhale Makamı MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 09.03.2023

İşin Adı: **Isparta Merkez Yazısöğüt ilkokulu Doğalgaz dönüşümü yapım işi.**

İş Grubu: **Ana Grup>İnşaat İmalatları**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.540.1321	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m <sup>2</sup>	36,000		
2	18.196	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m <sup>2</sup>	35,000		
3	18.246	Ahşap çatı.kiremit alt tahtası üst. 1 kat bit. karton ser.	m <sup>2</sup>	36,750		
4	15.150.1004	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,600		
5	Y.18.201/A02	Y an ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Grup 1)	m <sup>2</sup>	35,000		
6	15.180.1001	Ahşaptan seri kalıp yapılması	m <sup>2</sup>	2,000		
7	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m <sup>2</sup>	6,000		

**Toplam :** .....

İlyas AYDIN  
İnş.Tek.